Prot. 10852 15 LUG. 2025

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Spett.le Ufficio preposto V.I.
del Comune di Agropoli
ambiente@pec.comune.agropoli.sa.it

Oggetto: "Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni in gestione di ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A." Contratto Attuativo n. 3 – Comune di Agropoli.
Procedura per la Valutazione di Incidenza; Sentito ai sensi del DPR n. 357/97.

VISTA la richiesta trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio preposto V.I. con pec del 26.06.2025 acquisita in pari data al Prot. n. 9802 e la relativa documentazione progettuale;

CONSIDERATO che:

i lavori a farsi prevedono l'adeguamento della rete di distribuzione idrica, con interventi di sostituzione di condotte vetuste ed in materiali obsoleti e con l'installazione di opportuni sensori per il rilevamento di dati di portata o pressione, lungo n. 2 tratti, Via Belvedere e Via Fontana Saracena/Via degli Asparagi;

il tratto lungo Via Belvedere coinvolge la ZSC IT8050032 – Monte Tresino e Dintorni, mentre quello lungo Via Fontana Saracena/Via degli Asparagi interessa la ZSC IT8050032 – Monte Tresino e Dintorni e la ZPS IT8050048 – Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse;

l'ubicazione dell'intervento riguarda esclusivamente strade esistenti, in contesti urbani e periurbani, senza coinvolgimento di vegetazione;

in fase di esercizio, gli interventi non comporteranno riduzione della superficie degli habitat e/o interferenze con le specie di interesse comunitario;

le attività e l'allestimento del cantiere, invece, possono comportare effetti impattanti su vegetazione, flora e fauna, rappresentati in particolare da:

- sottrazione di suolo in corrispondenza delle aree interessate dal cantiere;
- potenziali impatti su flora, vegetazione e fauna derivanti dal sollevamento di polveri, dal rumore e dalle vibrazioni connessi alle azioni di progetto, ed in particolare alla movimentazione dei mezzi, alle escavazioni ed al trasporto dei materiali.

Tutto ciò visto e considerato, ai fini del sentito nell'ambito della Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97, si comunica quanto segue:

relativamente ai potenziali impatti su flora, vegetazione e fauna derivanti dal sollevamento di polveri, dal rumore e dalle vibrazioni, tali problematiche potranno essere rese ininfluenti rispetto a quelle già correlate all'attuale traffico veicolare con i seguenti accorgimenti:

- controllo della produzione di polveri all'interno delle aree di cantiere con 1) bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico; 2) copertura delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali; 3) adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; 4) copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali;
- controllo delle emissioni ulteriori di rumori e vibrazioni rispetto a quelle già provocate dal traffico veicolare: 1) eliminando gli attriti attraverso operazioni di lubrificazione; 2) i materiali, quando praticabile, dovranno essere sollevati e non trascinati, appoggiati e non lasciati cadere da altezze eccessive;

per quanto attiene ai potenziali impatti derivanti dalla sottrazione di suolo:

- le aree di cantiere dovranno essere localizzate o lungo la viabilità esistente in prossimità dell'area o impiegando aree già compromesse, senza coinvolgere ulteriori aree naturali limitrofe.

Il Tecnico Istruttore
Ing. M. Patrizia Positano

Il Responsabile dell'Area
Arch. Ernesto Alfano

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

MaB Riserva di Biosfera

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+39 0974 719911 – Fax.+39 0974 7199217 –
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it
C.F. 9300799 0653

E
Comune di Agropoli
Protocollo N.0023843/2025 del 16/07/2025