CITTÀ DI AGROPOLI
Provincia di SALERNO

PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
COMPARTO AP_01

R.U.P. U.T.C. Ing. Agostino SICA	PROGETTISTA Ing. Agostino SICA
PROT:	Planimetria di progetto

AREA 7 Governo del Territorio, Pianificazione e Tecnologie, Patrimonio e Lavoro
C. Professionale Ingegnere Civile e Ambientale
ING. AGOSTINO SICA

REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA
		U.T.C.						
A			UGUALE 2024	P.D.	UGUALE 2024	C.C.	P.D.	UGUALE 2024

ELABORATO: TAV_04 — SCALA: 1:1000

LIMITE P.I.P. - AP_01
LIMITE AMBITI
LIMITE LOTTI
S.x SERVIZI E VERDE
Px PARCHEGGI

VERIFICA DIMENSIONAMENTI

Superficie Territoriale 178.362,00

- 48.945,00 Viabilità pubblica di cui:
  - 4.611,00 Superficie a parcheggi
- 3.021,00 Superficie a servizi
- 6.351,00 Superficie a parcheggi
- 17.272,00 Superficie a verde pubblico
- 104.606,00

AMBITI	LOTTI	SUPERFICIE	S.T. (C.M.)	I.C.	SUL	ALTEZZA	VOLUME	AREA VERDE		S	M
1	1.1	11.240,00	7.524,00	1.750,00	7.400,00	15,00	38.850,00	3.644,00	49%	2.021,00	1.240,00
2	2.1	11.240,00	6.400,00	1.750,00	6.300,00	15,00	33.087,50	3.087,50	57%	1.179,00	4.840,00
	2.2	12.508,00	11.408,00	1.400,00	8.800,00	15,00	46.200,00	1.100,00	10%	700,00	1.100,00
3	3.1	9.452,00	8.452,00	1.400,00	8.400,00	15,00	44.100,00	1.052,00	12%	1.000,00	1.000,00
	3.2	9.452,00	4.644,00	1.400,00	3.708,00	15,00	19.467,00	3.647,00	79%	645,00	3.963,00
4	4.1	7.902,00	3.847,00	1.750,00	3.442,00	15,00	18.064,00	1.771,00	46%	804,00	3.750,00
	4.2	7.902,00	3.255,00	1.750,00	2.913,00	15,00	15.293,00	1.342,00	41%	1.055,00	3.292,00
5	5.1	5.616,00	1.561,00	1.400,00	1.717,00	15,00	9.014,00	561,00	36%	497,00	1.902,00
	5.2	5.247,00	3.066,00	1.500,00	2.760,00	15,00	17.020,00	1.918,00	63%	487,00	2.247,00
	5.3	5.247,00	2.774,00	1.400,00	2.360,00	15,00	12.390,00	1.414,00	51%	774,00	3.473,00
6	6.1	5.247,00	1.411,00	750,00	1.400,00	8,00	9.800,00	411,00	29%	370,00	3.836,00
	6.2	5.247,00	1.411,00	750,00	1.400,00	8,00	9.800,00	411,00	29%	370,00	3.836,00
7	7.1	14.628,00	7.628,00	1.750,00	7.500,00	15,00	40.500,00	3.128,00	41%	2.000,00	5.000,00
	7.2	14.628,00	7.000,00	1.750,00	6.900,00	15,00	37.260,00	2.728,00	39%	1.628,00	5.372,00
8	8.1	7.447,00	1.847,00	1.500,00	1.594,00	8,00	4.554,00	564,00	30%	43,00	1.437,00
	8.2	7.447,00	1.847,00	1.500,00	1.594,00	8,00	4.554,00	564,00	30%	43,00	1.437,00
	8.3	14.628,00	7.781,00	1.500,00	7.594,00	15,00	41.925,00	3.187,00	41%	1.847,00	5.000,00
9	9.1	7.902,00	3.342,00	1.500,00	3.194,00	8,00	9.126,00	148,00	4%	560,00	4.000,00
	9.2	7.902,00	3.342,00	1.500,00	3.194,00	8,00	9.126,00	148,00	4%	560,00	4.000,00
10	10.1	5.616,00	1.711,00	1.500,00	1.600,00	8,00	4.571,00	111,00	3%	186,00	3.905,00
	10.2	5.616,00	2.017,00	1.500,00	1.923,00	15,00	12.307,00	1.097,00	36%	183,00	3.716,00
	10.3	4.059,00	3.643,00	1.400,00	2.800,00	15,00	14.756,00	2.250,00	67%	370,00	4.059,00
	10.4	4.059,00	3.643,00	1.400,00	2.800,00	15,00	14.756,00	2.250,00	67%	370,00	4.059,00
11	11.1	14.628,00	7.628,00	1.750,00	7.500,00	15,00	41.587,50	3.128,00	41%	2.000,00	5.000,00
	11.2	14.628,00	7.000,00	1.750,00	6.900,00	15,00	38.250,00	2.728,00	39%	1.628,00	5.372,00
Lotti	30	178.362	104.226,00	46.150,00	97.813,00	15,00	578.276,50	51.747,50	50%	20.000,00	104.226,00
1	1.2	11.240,00	3.716,00	1.750,00	3.500,00	8,00	8.750,00	1.524,00	41%	1.524,00	3.716,00
2	2.3	9.452,00	2.236,00	1.750,00	2.100,00	8,00	4.718,00	1.116,00	50%	81,00	3.627,00
3	3.3	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00		1.027,00	3.450,00
4	4.3	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00		1.027,00	3.450,00
Lotti	4	26.992,00	5.952,00	1.750,00	5.600,00		13.468,00	5.468,00		3.659,00	14.243,00
TOTALE		205.354,00	110.178,00	47.900,00	103.413,00		591.744,50	57.215,50		23.659,00	118.469,00
STRADE		48.945,00									
TOTALE COMPARTO		178.362,00									

Parcheggi pubblici

	Posti auto
P1	40
P2	26
P3	18
P4	28
P5	19
P6	15
P7	10
P8	7
P9	11
P10	30
	213,00