Pietraroja (BN)
PSR CAMPANIA 2014-20 MISURA 4.4.2.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di realizzazione di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (Boschetti, Siepi e filari)

COMMITTENTE: Azienda agricola Barbato Eva CUAA BRBVEA87E48A783H

Data, 10/08/2022

IL TECNICO

Dr.Agr. Trunfio Emilio

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI AVELLINO TRUNFIO EMILIO N. 321

Firmato digitalmente da: TRUNFIO EMILIO
Ruolo: 4.11 Dottore Agronomo
Organizzazione: CONAF
Unità organizzativa: N. iscr. 321Sez. Ar. 321Ord Terr Dott Agronomi Dott Forestali AV
Data: 12/07/2023 19:34:01

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 V.02.060.035 .f.CAM	Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana							
	Siepi e filari					84,00		
	Fascia tampone					50,00		
	SOMMANO cad					134,00	14,29	1´914,86
2 V.02.060.015 .ak.CAM	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... ore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba							
	Fascia tampone					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	108,88	5´444,00
3 V.02.060.040 .e.CAM	Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.							
	Siepi e filari					659,00		
	SOMMANO cad					659,00	8,69	5´726,71
4 V.07.010.055 .e	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).							
	Siepi e filari					993,00		
	SOMMANO cad.					993,00	1,54	1´529,22
5 V.07.010.065 .a	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella. Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.							
	Siepi e filari *(par.ug.=418+1318)	1736,00				1´736,00		
	Fasce tampne					250,00		
	SOMMANO cad.					1´986,00	1,03	2´045,58
6 V.02.060.010 .ak.CAM	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 50 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens							
	Siepi e filari					84,00		
	SOMMANO cad					84,00	108,88	9´145,92
7 V.06.010.010 .a	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.							
	Siepi e Filari					0,27		
	SOMMANO ha					0,27	368,93	99,61
8 V.07.080.010 .a	Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.							
	Siepi e Filari					0,27		
	Fascia tampone					0,08		
	A R I P O R T A R E					0,35		25´905,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,35		25´905,90
	SOMMANO ha					0,35	194,94	68,23
9 V.07.070.015 .a	Palo tutore per il sostegno piantina. Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 3 per il sostegno piantina.							
	Filari					168,00		
	Fascia tampone					100,00		
	SOMMANO cad.					268,00	3,08	825,44
10 V.07.010.045 .a	Apertura manuale di buche d'idonea dimensione. Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.							
	Siepi e filari					1´736,00		
	Fascia tampone					250,00		
	SOMMANO cad.					1´986,00	1,54	3´058,44
11 V.02.060.035 .e.CAM	Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.							
	Fascia tampone					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	14,41	2´882,00
12 V.07.050.010 .a	Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno. Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno con piante radicate.							
	Siepi e Filari					0,27		
	Fascia tampone					0,08		
	SOMMANO ha					0,35	225,72	79,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32´819,01
	T O T A L E euro							32´819,01

Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, pubblicato sul BURC n. 59 del 04.07.2022.

Data, 10/08/2022

Il Tecnico

Dr.Agr. Trunfio Emilio



A R I P O R T A R E	